

**Sarl DUBECQ et FILS**

**ZA ESCALES**

**40500 Saint Sever**

**Tél/Fax : 05 58 03 58 23**

**Mobile : 06 37 53 26 13**

SIRET 524 522 992 00022

N° Quali PV: QPV/33427/2018/EB

Nom : [REDACTED]

Adresse : [REDACTED]

CP/Ville : 64160 SEVIGNACQ

**INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE**

**ELECTRICITE GENERALE**



Saint Sever, le 7 février 2019

**Devis D190210**

Désignation des travaux	Quantité	PU HT	Montant HT
<i>Installation photovoltaïque pour autoconsommation 2950W.</i>			
<b><u>Panneaux solaires:</u></b>			
Q-Cells Q.Peak Mono PERC Tout Noir 295 wc garanti 12 ans Puissance nominale: 295Wc (0+5Wc) soit 2950Wc installés Silicium monocristallin, cadre alu noir, 1670x1000x32mm	10		
<b><u>Onduleurs /inverseurs:</u></b>			
SMA Sunny tripower 3.0 garantie 5 ans fabricant (triphase)	1		
<b><u>Système de surimposition</u></b>			
Système de fixation en surimposition k2 Visserie inox, rail aluminium, accessoires 2 ligne de 5 modules en portrait	10		
<b><u>Coffret de protection / terre / câble / connectique/transport</u></b>			
accessoires de câblages, connecteurs, goulottes, gaines	1		
inter-sectionneur DC 600V 20A avec parafoudre In=20kA type 2	1		
Câble solaire 6mm <sup>2</sup>	70		
Coffret AC triphasé 30mA 20A	1		
SMA Energy Meter pour visualisation consommation maison, et surplus.	1		
<b><u>Montant total hors taxes Matériel</u></b>	1		5 320,00
<b><u>Main d'œuvre:</u></b>			
Démarches administratives, mise en place du système surimposé, installation de l'onduleur et des accessoires, câblages des appareils, installation du SMA EM	1		1 370,00
<b>Montant TOTAL Hors Taxes</b>			6 690,00
Plus TVA 10%			669,00
<b>Montant TOTAL TTC</b>			<b>7 359,00</b>

La présente offre est valable trois mois

Bon pour accord

A

Le