

Sarl DUBECQ et FILS

ZA ESCALES

40500 Saint Sever

Tél/Fax : 05 58 03 58 23

Mobile : 06 37 53 26 13

SIRET 524 522 992 00022

N° Quali PV: QPV/33427/2018/EB

Nom :

Adresse :

CP/Ville :



INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE

ELECTRICITE GENERALE

Saint Sever, le 3 avril 2019

Devis D190408

Désignation des travaux	Quantité	PU HT	Montant HT
Installation photovoltaïque pour autoconsommation 3000W.			
Panneaux solaires:			
Q-Cells Q.Peak Mono PERC 300 wc garanti 12 ans Puissance nominale: 300Wc (0+5Wc) soit 3000Wc installés Silicium monocristallin, cadre alu noir, 1670x1000x32mm	10		
Onduleurs /inverseurs:			
SMA Sunny tripower 3.0 garantie 5 ans fabricant (triphase)	1		
Système de surimposition			
Système de fixation en surimposition k2 Visserie inox, rail aluminium, accessoires 1 ligne de 5 modules en portrait sur la toiture à l'EST 1 ligne de 5 modules en portrait sur la toiture à l'OUEST	10		
Coffret de protection / terre / câble / connectique/transport			
accessoires de câblages, connecteurs, goulottes, gaines	1		
inter-sectionneur DC 600V 20A avec parafoudre In=20kA type 2	2		
Câble solaire 6mm²	70		
Coffret AC triphasé 30mA 20A	1		
SMA Energy Meter pour visualisation consommation maison, et surplus, et deux répéteurs wifi.	1		
Montant total hors taxes Matériel	1		5 370,00
Main d'œuvre:	1		1 370,00
Démarches administratives, mise en place du système surimposé, installation de l'onduleur et des accessoires, câblages des appareils, installation du SMA EM Consuel compris			
Montant TOTAL Hors Taxes			6 740,00
Plus TVA 10%			674,00
Montant TOTAL TTC			7 414,00

La présente offre est valable trois mois

Bon pour accord

A

Le